

第4 施設 ・ 車両等

1 施設 (平成 26 年 4 月 1 日 現在)

(1) 車両課

| 名 称 | 所 在 地 | 敷 地 面 積 | 建 物 延 床 面 積 | 取 扱 業 務 | 電 話 番 号 F A X |
|-------|--------------|-------------------------|------------------------|----------|------------------------|
| 車 両 課 | 神奈川県新浦島町 2-4 | 10,782.6 m ² | 2,643.3 m ² | 車両の修理保管等 | (441)8201 (441)8203 |

(2) 事務所

| 名 称 | 所 在 地 | 敷 地 面 積 | 建 物 延 床 面 積 | 取 扱 業 務 | 電 話 番 号 F A X |
|---------|------------------|--------------------------|------------------------|-------------|------------------------|
| 鶴見事務所 | 鶴見区小野町 39 | 4,932.9 m ² | 1,713.8 m ² | 一般廃棄物の収集・運搬 | (502)5383 (502)5482 |
| 神奈川事務所 | 神奈川区千若町 3-1-43 | 4,950.0 m ² | 1,682.6 m ² | 〃 | (441)0871 (441)5938 |
| 西事務所 | 西区浜松町 11-4 | 885.9 m ² | 1,564.6 m ² | 〃 | (241)9773 (251)1791 |
| 中事務所 | 中区錦町 11-2 | 3,395.7 m ² | 2,112.0 m ² | 〃 | (621)6952 (625)2932 |
| 南事務所 | 南区睦町 1-1-2 | 2,761.4 m ² | 2,944.1 m ² | 〃 | (741)3077 (741)6492 |
| 港南事務所 | 港南区港南台 8-4-41 | 40,013.4 m ² | 1,200.1 m ² | 〃 | (832)0135 (832)5204 |
| 保土ヶ谷事務所 | 保土ヶ谷区狩場町 355 | 保土ヶ谷工場内 | 1,491.4 m ² | 〃 | (742)3715 (742)4931 |
| 旭事務所 | 旭区白根 2-8-1 | 旭工場内 | 1,822.1 m ² | 〃 | (953)4811 (953)6669 |
| 磯子事務所 | 磯子区新磯子町 6 | 2,644.6 m ² | 1,437.4 m ² | 〃 | (761)5331 (754)6109 |
| 金沢事務所 | 金沢区幸浦 2-2-6 | 1,653.8 m ² | 1,767.1 m ² | 〃 | (781)3375 (788)0269 |
| 港北事務所 | 港北区大豆戸町 1238 | 6,340.5 m ² | 1,775.6 m ² | 〃 | (541)1220 (541)1224 |
| 緑事務所 | 緑区長津田みなみ台 5-1-15 | 5,619.9 m ² | 1,689.7 m ² | 〃 | (983)7611 (982)7973 |
| 青葉事務所 | 青葉区市ヶ尾町 2039-1 | 2,449.0 m ² | 1,696.0 m ² | 〃 | (975)0025 (975)0028 |
| 都筑事務所 | 都筑区平台 27-2 | 都筑工場内 | 1,822.3 m ² | 〃 | (941)7914 (941)8409 |
| 戸塚事務所 | 戸塚区川上町 415-8 | 6,940.2 m ² | 1,907.2 m ² | 〃 | (824)2580 (824)2820 |
| 栄事務所 | 栄区上郷町 1570-1 | 148,613.5 m ² | 1,041.7 m ² | 〃 | (891)9200 (893)7641 |

| 名 称 | 所 在 地 | 敷 地 面 積 | 建 物 延 床 面 積 | 取 扱 業 務 | 電 話 番 号 F A X |
|--------------------|----------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------------|
| 泉 事 務 所 | 泉区和泉町 5874-14 | 5,509.0 m ² | 1,113.8 m ² | 〃 | (803)5191 (803)7951 |
| 瀬 谷 事 務 所 | 瀬谷区二ツ橋町 548-2 | 4,644.5 m ² | 1,091.9 m ² | 〃 | (364)0561 (391)4784 |
| 神 奈 川 輸 送 事 務 所 | 神奈川区新浦島町 2-4-2 | 車両課内 | 2,489.1 m ² | 一般廃棄物の積替え及び運搬 | (453)5501 (451)5672 |
| 戸 塚 輸 送 事 務 所 | 戸塚区名瀬町 443-1 | 6,055.1 m ² | 1,820.9 m ² | 〃 | (811)8621 (814)2602 |
| 神 明 台 輸 送 事 務 所 | 泉区池の谷 3949 | 神明台処分地内 | 2,618.0 m ² | 〃 | (361)7911 (367)4606 |
| 北 部 事 務 所 | 旭区上白根 3-38-2 | 6,886.1 m ² | 2,057.8 m ² | し尿の収集運搬 | (953)0941 (953)0942 |

(3) し尿検認所

| 名 称 | 所 在 地 | 敷 地 面 積 | 建 物 延 床 面 積 | 取 扱 業 務 | 電 話 番 号 F A X |
|-------|------------|-------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| 磯子検認所 | 磯子区新磯子町 38 | 13,229.4 m ² | 2,655.7 m ² | し尿量等の検認及び 前処理・圧送 | (753)8004 (750)5334 |

(4) 焼却工場

| 名 称 | 所 在 地 | 敷 地 面 積 | 建 物 延 床 面 積 | 電 話 番 号 F A X |
|-------------|---------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 鶴 見 工 場 | 鶴見区末広町 1-15-1 | 60,682.8 m ² | 42,752.5 m ² | (521)2191 (521)2193 |
| 保 土 ヶ 谷 工 場 | 保土ヶ谷区狩場町 355 | 60,420.0 m ² | 24,779.9 m ² | (742)3711 (742)3712 |
| 旭 工 場 | 旭区白根 2-8-1 | 55,721.9 m ² | 15,924.1 m ² | (953)4851 (953)4852 |
| 金 沢 工 場 | 金沢区幸浦 2-7-1 | 70,000.4 m ² | 54,022.3 m ² | (784)9711 (784)9714 |
| 都 筑 工 場 | 都筑区平台 27-1 | 64,200.7 m ² | 31,080.1 m ² | (941)7911 (941)7912 |

(5) 資源政策課調査等担当

| 名 称 | 所 在 地 | 敷 地 面 積 | 建 物 延 床 面 積 | 取 扱 業 務 | 電 話 番 号 F A X |
|----------------|--------------|----------|-------------|------------------|------------------------|
| 資源政策課 調査等担当 | 保土ヶ谷区狩場町 355 | 保土ヶ谷工場併設 | | 廃棄物の資源化研究 開発等 | (742)3713 (742)3983 |

(6) 最終処分場

| 名 称 | 所 在 地 | 面 積 | 開 設 時 期 | 電 話 番 号 F A X |
|-------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|
| 神明台処分地 | 泉区池の谷 3949 他 | 530,000 m ² | 昭和 48 年 10 月 | (364)1686 (367)4114 |
| 南本牧廃棄物最終処分場 | 中区南本牧 4 | 210,000 m ² | 平成 5 年 11 月 | (625)9647 (625)9648 |

(7) リサイクル関連施設

| 名 称 | 所 在 地 | 敷地面積 | 建物延床面積 | 電 話 番 号 F A X |
|------------|-----------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| 鶴見資源化センター | 鶴見区末広町 1-15-1 | 鶴見工場内 | 11,511.4 m ² | (503)0091 (503)0160 |
| 金沢資源選別センター | 金沢区幸浦 2-7-1 | 金沢工場内 | 3,355.6 m ² | (785)6802 (785)6829 |
| 緑資源選別センター | 緑区上山町 1-3-1 | 7,377.4 m ² | 5,782.0 m ² | (935)0098 (933)9161 |
| 戸塚資源選別センター | 戸塚区上矢部町 1921-12 | 9,092.0 m ² | 4,364.5 m ² | (813)7174 (813)8483 |
| 港南資源回収センター | 港南区日野南 3-1-2 | 917.1 m ² | 190.08 m ² | (832)2900 (832)3492 |

(8) 収集施設

| 名 称 | 所 在 地 | 敷地面積 | 建物延床面積 | 電 話 番 号 F A X |
|--------------------|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| みなとみらい 21・クリーンセンター | 中区桜木町 1-1-56 | 1,531.9 m ² | 6,727.3 m ² | (223)2010 (223)2011 |

(9) 余熱利用施設

| 区 分 | 名 称 | 種 類 | 所 在 地 | 電 話 番 号 F A X |
|------------------|------------|-------------|---------------|------------------------|
| 鶴見工場 余熱利用施設 | ふれーゆ | 高齢者保養研修施設 | 鶴見区末広町1-15-2 | (521)1010 (521)1099 |
| 保土ヶ谷工場 余熱利用施設 | 狩場緑風荘 | 老人福祉センター | 保土ヶ谷区狩場町295-2 | (742)2311 (741)2216 |
| | 保土ヶ谷プール | 温水プール | ” 238-3 | (742)2003 (742)2005 |
| 旭工場 余熱利用施設 | 福寿荘 | 老人福祉センター | 旭区白根2-33-2 | (953)5315 (953)5317 |
| | 旭プール | 温水プール | ” 2-33-1 | (953)5010 (953)5012 |
| 金沢工場 余熱利用施設 | リネツ金沢 | 温水プール、入浴施設等 | 金沢区幸浦2-7-1 | (789)2181 (789)2185 |
| 都筑工場 余熱利用施設 | つづき緑寿荘 | 老人福祉センター | 都筑区葛が谷2-1 | (941)8380 (942)3979 |
| | 都筑地区センター | 地区センター | ” 2-1 | (941)8380 (942)3979 |
| | 都筑プール | 温水プール | ” 2-2 | (941)8385 (941)8387 |
| | 横浜あゆみ荘 | 障害者研修保養センター | ” 2-3 | (941)8383 (941)3045 |
| | 北部地域療育センター | 地域療養センター | ” 16-3 | (942)3451 (942)8501 |

(10) 公衆トイレ

| 区分 区名 | 名 称 | 所 在 地 | 構 造 | | 規 模 | | | |
|--------------|--------------|--------------|------|-----|-----|---|---|-------------|
| | | | 建 物 | 方 式 | 男 | | 女 | 多 目 的 |
| | | | | | 大 | 小 | | |
| 鶴見 (4か所) | 花月園前駅構内 | 生麦 5-1-3 | 鉄筋 | 直 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| | 潮見橋 | 潮田町 1-1 | 〃 | 〃 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| | 鶴見駅西口 | 豊岡町 1-16 | プレハブ | 〃 | 1 | 2 | 2 | |
| | 京急鶴見駅前 | 鶴見中央 1-30-22 | 鉄筋 | 〃 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 神奈川 (4か所) | 東神奈川駅東口 | 東神奈川 1-13-12 | 〃 | 〃 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| | 新子安駅前 | 子安通 2-259 | 〃 | 〃 | | 2 | 1 | 2 |
| | 東白楽駅前 | 白楽 12-1 | 〃 | 〃 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| | 片倉町駅前 | 片倉 1-33 | 〃 | 〃 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 西 (11か所) | 西平沼橋 | 平沼 2-7-2 | 〃 | 〃 | 1 | 3 | 1 | |
| | 浅間下 | 浅間町 1-16-1 | 〃 | 〃 | 1 | 3 | 2 | |
| | 西横浜駅前 | 西平沼町 8-1 | 鉄筋 | 〃 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| | 久保山 | 霞ヶ丘 64 | 〃 | 〃 | 1 | 1 | 1 | |
| | 野毛山プール前 | 東ヶ丘 50 | 〃 | 〃 | 1 | 3 | 2 | |
| | 洪福寺 | 南浅間町 31-10 | 〃 | 〃 | 1 | 2 | 2 | |
| | 社宮司公園 | 〃 25 | さわやか | 〃 | 1 | | | |
| | 横浜駅東口タクシープラザ | 高島 2-17 | 鉄筋 | 〃 | 2 | 3 | 3 | |
| | 横浜駅東口駅前広場 | 〃 2-16 | 〃 | 〃 | | 2 | 1 | 2 |
| | 横浜駅西口 | 南幸 1-4 | 〃 | 〃 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| | 高島町交差点 | 高島 2-1 | 〃 | 〃 | | 3 | 1 | 2 |
| 中 (15か所) | 西の橋 | 石川町 1-1 | 〃 | 〃 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| | 小港橋 | 小港町 1-1 | 〃 | 〃 | 1 | 2 | 3 | |
| | 長者橋 | 長者町 9-175 | 〃 | 〃 | 1 | 2 | 1 | |
| | 黄金橋 | 末吉町 2-28 | 〃 | 〃 | 1 | 2 | 1 | |
| | 三溪園前 | 本牧大里町 1-5 | 〃 | 〃 | 1 | 2 | 1 | |
| | 山下町駐車場 | 山下町 8 | さわやか | 〃 | 1 | | | |
| | 車橋 | 石川町 5-209-1 | 〃 | 〃 | 1 | | | |
| | 本牧ふ頭 | 本牧ふ頭 3-1 | 鉄筋 | 浄 | 1 | 3 | 1 | |
| | 前田橋 | 山下町 112 | 〃 | 直 | 2 | 2 | 2 | |
| | 関内駅南口 | 港町 1-2-2 | 〃 | 〃 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| | 谷戸橋 | 山手町 184 | 〃 | 〃 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| | 桜木町駅前 | 桜木町 1-1-53 | 〃 | 〃 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| | 弁天橋 | 内田町 1-1 | 〃 | 〃 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| | 山下町 | 山下町 203 | 〃 | 〃 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 中華街東門 | 山下町 80-3 | 〃 | 〃 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 南 (6か所) | 一本橋 | 白金町 2-33 | 〃 | 〃 | 1 | 1 | 1 | |
| | 三吉橋 | 浦舟町 1-19-2 | さわやか | 〃 | 1 | | 1 | |
| | 鶴巻橋 | 大橋町 1-1 | 鉄筋 | 〃 | 1 | 2 | 1 | |
| | 弘明寺 | 大岡 2-32-6 | 〃 | 〃 | 1 | 2 | 1 | |
| | 駿河橋 | 新川町 1-2 | さわやか | 〃 | 1 | | 1 | |
| | 井土ヶ谷駅前 | 井土ヶ谷下町 214 | 〃 | 〃 | 1 | | | |

| 区分 区名 | 名称 | 所在地 | 構造 | | 規模 | | | |
|---------------|---------------------------------------|---|------|----|----|---|---|-----|
| | | | 建物 | 方式 | 男 | | 女 | 多目的 |
| | | | | | 大 | 小 | | |
| 港南 (1か所) | 上永谷駅前 | 丸山台 1-12 | 鉄筋 | 直 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 保土ケ谷 (2か所) | 和田町駅前 | 仏向町 2 | 〃 | 〃 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| | 保土ケ谷駅前 | 岩井町 143 | 〃 | 〃 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 旭 (1か所) | 鶴ヶ峰バスターミナル | 鶴ヶ峰 2-18 | 〃 | 〃 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 磯子 (7か所) | 八幡橋 | 原町 10-11 | 〃 | 〃 | 1 | 2 | 1 | |
| | 杉田駅前 | 杉田 2-1 | 〃 | 〃 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| | 新杉田駅前 | 新杉田町 8-1 | 〃 | 〃 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| | 磯子駅前 | 森 1-1 | 〃 | 〃 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | いそご海づり場 | 新磯子町 38 | さわやか | 〃 | 1 | | | |
| | 根岸駅前 | 東町 16-1 | 鉄筋 | 〃 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| | 洋光台駅前 | 洋光台 3-13 | 〃 | 〃 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 金沢 (4か所) | 谷津公園 | 谷津町 361 | さわやか | 〃 | 1 | | | |
| | 釜利谷 | 釜利谷東 1-56 | 〃 | 〃 | 1 | | | |
| | 金沢八景 | 瀬戸 4-4 | 〃 | 〃 | 1 | | | |
| | 金沢文庫駅バスターミナル | 釜利谷東 2-1 | 〃 | 〃 | 1 | | | |
| 港北 (4か所) | 日吉駅前 | 日吉 2-1-1 | 鉄筋 | 〃 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| | 新横浜駅北口 | 新横浜 2-1 | 〃 | 〃 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| | 大倉山駅前 | 大倉山 1-1-1 | 〃 | 〃 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| | 横浜アリーナ | 新横浜 3-15 | 〃 | 〃 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 緑 (3か所) | 十日市場駅前 | 十日市場町 825 | 鉄筋 | 〃 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| | 中山駅北口 | 中山町 350-5 | 〃 | 〃 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| | 鴨居駅前 | 鴨居 1-16-4 | さわやか | 〃 | 1 | | | |
| 青葉 (5か所) | 市が尾駅前 | 市ヶ尾町 1156-1 | 鉄筋 | 〃 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| | 青葉台駅前 | 青葉台 1-8-1 | 〃 | 〃 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| | 江田駅前 | 荏田町 2360-1 | 〃 | 〃 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| | あざみ野駅前 | あざみ野 2-1-1 | 〃 | 〃 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| | 藤が丘駅前 | 藤が丘 1-29-1 | さわやか | 〃 | 1 | | | |
| 都筑 (4か所) | 仲町台駅前 | 仲町台 1-1 | 鉄筋 | 〃 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| | 中川駅前 | 中川 1-1 | 〃 | 〃 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| | センター北駅前 | 中川中央 1-1 | 〃 | 〃 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| | 北山田駅前 | 北山田 1-6-11 | 〃 | 〃 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 戸塚 (4か所) | 東戸塚駅東口 | 品濃町 692 | 〃 | 〃 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| | 〃 西口 | 〃 740-9 | 〃 | 〃 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| | 戸塚駅東口 | 戸塚町 12 | 〃 | 〃 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| | 〃 西口 | 〃 16-18 | 〃 | 〃 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 栄 (3か所) | 本郷台駅前 | 小菅ヶ谷 1-1 | 鉄筋 | 〃 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| | 大船駅東口バスターミナル | 笠間 2-1 | 〃 | 〃 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| | 桂町プロムナード | 桂町 303-19 | さわやか | 〃 | 1 | | | |
| 瀬谷 (1か所) | 瀬谷駅北口 | 中央 1-1 | 鉄筋 | 〃 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 合計 | 17区 79か所 (内 さわやかトイレは 14か所, 16基) | 直…下水道直接放流 (78か所) 浄…浄化槽 (1か所) 多目的…多目的トイレ (48か所, 70基) | | | | | | |

2 焼却工場・輸送事務所一覧

(1) 焼却工場

| 区分 | | 工場名 | 鶴見工場 | 保土ヶ谷工場(※) |
|--------|------------|-----|--|---|
| 所在地 | | | 鶴見区末広町1-15-1 | 保土ヶ谷区狩場町355 |
| 敷地面積 | | | 60,682.8 m ² | 60,420.0 m ² |
| 建物延床面積 | | | 42,752.5 m ² | 24,779.9 m ² |
| 着工年月日 | | | 平成2年9月19日 | 昭和50年3月18日 |
| 竣工年月日 | | | 平成7年3月31日 | 昭和55年6月30日 |
| 焼却能力 | | | 設備能力1,200 t/24h | 設備能力 1,200 t/24h (破碎設備 剪断式37.5 t/5h) (中継輸送設備 336 t/日) |
| 発電能力 | | | 22,000 kW | 4,200 kW |
| 焼却炉 | 型式 | | 三菱マルチン式 | デ・ロール式 |
| | 基数 | | 400 t×3基 | 400 t×3基 |
| | 火床面積 | | 212.9 m ² 70.98 m ² ×3基 | 186 m ² 62 m ² ×3基 |
| | 煙突 | | 鋼板製3筒、RC外筒 集合煙突、地上高130m 吐出速度 30m/sec | 鋼板製3筒、RC外筒 集合煙突、地上高115m 吐出速度 30m/sec |
| 当初建設費 | 建設工事費 | | 18,953,917 千円 | 5,916,050 千円 |
| | 築炉工事費 | | 30,797,000 千円 | 11,480,000 千円 |
| | 用地費 | | 37,115 千円 | 1,454,185 千円 |
| | その他 | | 1,990,278 千円 | 3,748,388 千円 |
| | 計 | | 51,778,310 千円 | 22,598,623 千円 |
| 財源内訳 | 国庫 | | 12,449,570 千円 (24.0%) | 6,966,565 千円 (30.8%) |
| | 県費 | | — | — |
| | 市債 | | 27,532,000 千円 (53.2%) | 14,240,000 千円 (63.0%) |
| | 一般財源 | | 11,796,740 千円 (22.8%) | 1,392,058 千円 (6.2%) |
| 余熱利用施設 | 概要 | | 高齢者保養研修施設 | 温水プール、老人福祉センター |
| | 建設費(用地費除く) | | 5,562,721 千円 | 1,669,996 千円 |

※保土ヶ谷工場は、平成22年度から焼却設備を一時休止し、中継輸送施設として稼働中。

| 旭 工 場 | 金 沢 工 場 | 都 筑 工 場 |
|--|--|--|
| 旭区白根 2-8-1 | 金沢区幸浦 2-7-1 | 都筑区平台 27-1 |
| 55,721.9 m ² | 70,000.4 m ² | 64,200.7 m ² |
| 15,924.1 m ² | 54,022.3 m ² | 31,080.1 m ² |
| 平成 6 年 9 月 14 日 | 平成 7 年 9 月 28 日 | 昭和 54 年 12 月 17 日 |
| 平成 11 年 3 月 31 日 | 平成 13 年 3 月 30 日 | 昭和 59 年 3 月 31 日 |
| 設備能力 540 t/24h (破碎設備 剪断式 37.5t/5h) | 設備能力 1,200 t/24h (灰溶融設備 60 t/24h) | 設備能力 1,200 t/24h (破碎設備 剪断式 37.5 t/5h) |
| 9,000 kW | 35,000 kW | 12,000 kW |
| 三菱マルチン式 | 日本鋼管フェルト式 | 三菱マルチン式 |
| 180 t×3 基 | 400 t×3 基 | 400 t×3 基 |
| 91.9 m ² 30.63 m ² ×3 基 | 219.96 m ² 73.32 m ² ×3 基 | 187.8 m ² 62.6 m ² ×3 基 |
| 鋼板製 3 筒、RC 外筒 集合煙突、地上高 100m 吐出速度 30m/sec | 鋼板製 3 筒、RC 外筒 集合煙突、地上高 130m 吐出速度平均 30m/sec | 鋼板製 3 筒、RC 外筒 集合煙突、地上高 130m 吐出速度平均 30m/sec |
| 6,545,485 千円 | 20,269,725 千円 | 7,930,000 千円 |
| 19,158,000 千円 | 41,200,000 千円 | 10,880,000 千円 |
| ——— | ——— | 8,387,622 千円 |
| 1,585,205 千円 | 1,123,872 千円 | 1,485,000 千円 |
| 27,288,690 千円 | 62,593,598 千円 | 28,682,622 千円 |
| 4,632,884 千円 (17.0%) | 11,030,189 千円 (17.6%) | 8,043,503 千円 (28.0%) |
| 96,000 千円 (0.4%) | 47,000 千円 (0.1%) | ——— |
| 13,911,000 千円 (51.0%) | 43,343,732 千円 (69.2%) | 16,428,000 千円 (57.3%) |
| 8,648,806 千円 (31.6%) | 8,172,677 千円 (13.1%) | 4,211,119 千円 (14.7%) |
| 温水プール、老人福祉センター | 温水プール、入浴施設等 | 温水プール、老人福祉センター、 障害者研修保養センター、地域 療育センター、地区センター |
| 623,806 千円 | 2,462,658 千円 | 4,083,909 千円 |

(2) 輸送事務所

| 区分 | | 輸送事務所名 | | | |
|--------|---------|------------------------|--------------------------------------|--|--------------|
| | | 神奈川輸送事務所 | 戸塚輸送事務所 | 神明台輸送事務所 | |
| 所在地 | | 神奈川県新浦島町2-4-2 | 戸塚区名瀬町443-1 | 泉区池の谷3949 | |
| 敷地面積 | | 車両課内 | 6,055.1 m ² | 神明台処分地内 | |
| 建物延床面積 | | 2,489.1 m ² | 1,820.9 m ² | 2,618.0 m ² | |
| 着工年月 | | 平成4年9月 | 昭和61年5月 | 平成元年12月 | |
| しゅん工 | | 平成6年3月 | 昭和62年12月 | 平成3年8月 | |
| 処理能力 | | 400 t/日 | 200 t/日 | 500 t/日 | |
| 中継方式 | | コンパクト方式 | コンパクト方式 | コンパクト方式 | |
| 建築構造 | | 鉄筋コンクリート3階建 | 中継棟 SRC造、鉄骨造2階建 管理棟 鉄骨造 | 中継棟 1、2階SRC造、3階鉄骨造 管理棟 1、2階SRC造、3階鉄骨造 | |
| 当初建設費 | プラント費 | | 787,950 千円 | 314,500 千円 | 518,811 千円 |
| | 土木建築設備費 | | 954,810 千円 | 604,252 千円 | 778,011 千円 |
| | その他(※) | | 532,609 千円 | 135,996 千円 | 54,578 千円 |
| | 計 | | 2,275,369 千円 | 1,054,748 千円 | 1,351,400 千円 |
| | 財源 | 国庫 | 714,242 千円 | | 274,537 千円 |
| | | 県費 | | | |
| | | 市債 | 610,000 千円 | 740,000 千円 | 420,000 千円 |
| | | 一般財源 | 951,127 千円 | 314,748 千円 | 656,863 千円 |

※ 用地購入費、設計及び地質調査委託費等含む。

3 車両等

(1) ごみ関係車両

| 区分 | | 平成26年度管理台数 | | |
|-------|---------------|----------------|-----|-----|
| | | 総台数 | リース | |
| 収集関係 | 収集事務所 | 小型無蓋車 | 28 | 25 |
| | | 小型無蓋車 (1tダンプ) | 2 | 0 |
| | | 小型無蓋車 (平ボディ) | 45 | 39 |
| | | 小型機械車 | 331 | 292 |
| | | 小型機械車 (CNG) | 28 | 28 |
| | | 小型機械車 (HYBRID) | 126 | 116 |
| | | 中型機械車 | 88 | 88 |
| | | 軽ダンプ | 106 | 54 |
| | | 軽トラック | 36 | 31 |
| | | 巡回指導車等 | 37 | 36 |
| | 輸送 | ショベルローダ | 4 | 0 |
| | | 大型コンテナ輸送車 | 38 | 38 |
| | | 大型機械車 | 18 | 18 |
| 小 計 | | 887 | 765 | |
| 処分地関係 | 処分地 | ブルドーザ | 2 | 0 |
| | | ドーザーショベル | 1 | 1 |
| | | パワーショベル | 3 | 0 |
| | | 大型散水車 | 1 | 0 |
| | | 消毒車 | 1 | 0 |
| | | 大型無蓋車 | 1 | 1 |
| | | 構内作業車等 | 5 | 1 |
| | 管排水 | 中型汚泥吸上車 | 2 | 2 |
| | | 巡回作業車等 | 6 | 3 |
| | | 小 計 | 22 | 8 |
| その他 | 中型レッカー車 | 1 | 1 | |
| | 応急修理連絡車、検収車 | 2 | 2 | |
| | フォークリフト | 1 | 0 | |
| | 廃棄物検査車 | 2 | 2 | |
| | 電動収集車 (小型機械車) | 2 | 0 | |
| | 連絡車等 | 46 | 8 | |
| | 電気自動車 | 2 | 2 | |
| | 小 計 | 56 | 15 | |
| 合 計 | | 965 | 788 | |

(2) し尿関係車両

| | | | |
|-------|----------------|------|-----|
| 収集関係 | 軽吸上車 | 2 | 2 |
| | 小型吸上車 | 37 | 37 |
| | 小型吸上車 (LPG) | 7 | 0 |
| | 中型吸上車 | 2 | 2 |
| | 大型吸上車 | 3 | 2 |
| | 小 計 | 51 | 43 |
| 特殊用途 | 公衆トイレ清掃車 | 2 | 1 |
| | 移動トイレ | 1 | 0 |
| | 連絡車等 (含トイレ牽引車) | 6 | 2 |
| | 小 計 | 9 | 3 |
| 合 計 | | 60 | 46 |
| 総 合 計 | | 1025 | 834 |

4 資源化施設一覧

| 施設名 区分 | 鶴見資源化 センター | 緑資源選別センター | | 金沢資源選別 センター | |
|-----------------------|--|---|---|---|----------------------------|
| 所在地 | 横浜市鶴見区末広町 1-15-1 | 横浜市緑区上山 1-3-1 | | 横浜市金沢区幸浦 2-7-1 | |
| 敷地面積 | 鶴見工場内 | 7,377.4 m ² | | 金沢工場内 | |
| 建物延床面積 | 11,511.4 m ² | A 棟 | B 棟 | 3,355 m ² | |
| | | 1,211.3 m ² | 4,570.7 m ² | | |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造及 び鉄骨造4階建 | 鉄骨造2階建 | 鉄骨造(一部鉄骨鉄 筋コンクリート造) 地下1階、地上3階 | 鉄骨造(一部鉄筋コン クリート造)3階建 | |
| 着工 竣工 | 平成4年9月 平成7年9月 | 平成4年4月 平成5年3月 (平成18年11月増築) | 平成8年9月 平成10年3月 | 平成13年9月 平成14年3月 (平成17年10月増築) | |
| 処理能力 | 不燃性粗大ごみ 100t/5h 可燃性粗大ごみ 150t/5h(2基) 缶・びん・ペットボトル 50t/5h(2系列) | 缶・びん・ペットボ トル 25t/5h(2系列) | 缶・びん・ペットボ トル 35t/5h(2系列) | 缶・びん・ペットボ トル 30t/5h(1系列) | |
| 主要設備 | 粗大施設: 回転式破砕機1基 せん断式破砕機2基 選別施設: 破袋機、選別機 圧縮機4基(鉄、アルミ、 排出袋、ペットボトル) 手選別コンベア3基 | 破袋機2基 分離機2基 磁選機3基 アルミ選別機1基 手選別コンベア2基 圧縮機4基(鉄、アル ミ、排出袋、ペットボトル) | 破袋機2基 分離機2基 磁選機3基 アルミ選別機2基 トロンメル選別機1基 手選別コンベア2基 圧縮機4基(鉄、アル ミ、排出袋、ペットボトル) | 破袋機1基 手選別コンベア2基 圧縮機4基(鉄、アルミ、 ペットボトル、排出袋) 分離機1基 磁選機1基 アルミ選別機1基 トロンメル選別機1基 | |
| 当 初 建 設 費 | 建設工事費 | (7,403千円) 6,721,473千円 | 555,712千円 | 1,063,433千円 | (374,071千円) 727,921千円 |
| | プラント設備 | (123,900千円) 2,362,080千円 | 443,341千円 | (33,285千円) 849,045千円 | (197,475千円) 389,625千円 |
| | 用地費 | — | 1,660,225千円 | — | — |
| | その他 | 191,861千円 | 28,148千円 | 98,821千円 | (56,944千円) 65,179千円 |
| | 計 | (131,303千円) 9,275,414千円 | 2,687,426千円 | (33,285千円) 2,011,299千円 | (628,490千円) 1,182,725千円 |
| 財 源 内 訳 | 国庫 | (37,177千円) 2,615,163千円 | — | 725,022千円 | 218,580千円 |
| | 県費 | — | — | — | — |
| | 市債 | (78,000千円) 4,955,000千円 | 2,406,000千円 | 1,098,000千円 | (256,989千円) 572,989千円 |
| | 一般財源 | (16,126千円) 1,705,251千円 | 281,426千円 | (33,285千円) 188,277千円 | (152,921千円) 391,156千円 |

() 缶・びん・ペットボトルの追加工事以内数

| |
|--|
| 戸塚資源選別センター |
| 横浜市戸塚区上矢部町1921-12 |
| 11,025.0 m ² |
| 5,104.5 m ² |
| 鉄筋コンクリート造 3 階建 鉄骨造 2 階建 |
| 平成6年2月 平成7年6月 |
| 缶・びん・ペットボトル 60t/5h(2 系列) |
| 破袋機 2 基 分離機 4 基 磁選機 3 基 アルミ選別機 1 基 手選別コンベア 2 基 振動ふるい 1 基 圧縮機 5 基(鉄、アルミ、 排出袋、ペットボトル) |
| 1,404,667 千円 |
| 854,900 千円 |
| 2,171,698 千円 |
| 72,715 千円 |
| 4,503,980 千円 |
| — |
| — |
| 3,993,000 千円 |
| 510,980 千円 |

